

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT POKRYCIA DACHU NAD BUDYNKIEM W CHOJNIE UL. NARCIARSKA 57</b>					
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*34.5	m m	69.00	
				RAZEM	69.00
2	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.5*4	m m	18.00	
				RAZEM	18.00
3	KNR 4-01 d.1 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich kominków wentylacyjnych, wentylatorów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 3*34.5*0.5+4*6.0*0.5 8*0.5*0.5+8*3.6*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.75 16.40	
				RAZEM	80.15
4	KNR 0-15 d.1 0526-02 analogia	Demontaż okien wyłazowych w połaci dachowej 8	szt szt	8.00	
				RAZEM	8.00
5	KNR 0-15 d.1 0526-02 analogia	Demontaż kominków wentylacyjnych stalowych w połaci dachowej 8	szt szt	8.00	
				RAZEM	8.00
6	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 2*6.0*34.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	414.00	
				RAZEM	414.00
7	KNR 4-01 d.1 0414-08 analogia	Demontaż łączenia 4x5 cm dachu do ponownego montażu 2*6.0*34.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	414.00	
				RAZEM	414.00
8	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładkowymi na odl.do 1 km 414.0*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.28	
				RAZEM	8.28
2		<b>Wymiana pokrycia dachu</b>			
9	KNR 4-01 d.2 0533-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy powlekanej w kolorze ciemnobrązowym 3*34.5*0.5+4*6.0*0.5 8*0.5*0.5+8*3.6*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.75 16.40	
				RAZEM	80.15
10	KNR 0-15II d.2 0517-01	Pokrycie dachów - ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii 2*6.0*34.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	414.00	
				RAZEM	414.00
11	KNR 4-01 d.2 0414-08 analogia	Montaż kontrłat 3x2 cm pod pokrycie dachu blachodachówką 2*6.0*34.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	414.00	
				RAZEM	414.00
12	KNR 4-01 d.2 0414-08 analogia	Montaż łączenia 4x5 cm dachu pod pokrycie blachodachówką 75% z demontażu 2*6.0*34.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	414.00	
				RAZEM	414.00
13	KNR 2-02 d.2 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnobrązowej 2*34.5	m m	69.00	
				RAZEM	69.00
14	KNR 2-02 d.2 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z blachy powlekanej w kolorze ciemnobrązowej 4.5*4	m m	18.00	
				RAZEM	18.00
15	KNR 0-15 d.2 0520-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w postaci paneli samonośnych o wym. 4,2x0,42 m z profilem usztywniającym i wymiarach modułu 20x42 cm mocowanych w odstępach minimalnych (0.46 m) 2*6.0*34.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	414.00	
				RAZEM	414.00
16	KNR 4-01 d.2 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 2*8.5	m m	17.00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.00
17	KNR 0-15 d.2 0526-02	Osadzenie okien wylazowych w polaci dachowej	szt		
		8	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
18	KNR 0-15 d.2 0526-02 analogia	Osadzenie kominków wentylacyjnych metalowych w polaci dachowej	szt		
		8	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
<b>3</b>		<b>Impregnacja konstrukcji dachu</b>			
19	KNR 19-01 d.3 0629-01	Roboty odgrzybieniove - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m2	m <sup>2</sup>		
		2*6.0*34.5	m <sup>2</sup>	414.00	
				RAZEM	414.00
20	KNR 19-01 d.3 0632-06	Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi przy pow. ponad 50 m2	m <sup>2</sup>		
		2*6.0*34.5	m <sup>2</sup>	414.00	
				RAZEM	414.00
21	KNR 19-01 d.3 0632-06 analogia	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych	m <sup>2</sup>		
		2*6.0*34.5	m <sup>2</sup>	414.00	
				RAZEM	414.00
<b>4</b>		<b>Docieplenie dachu i podłoga</b>			
22	KNR 2-02 d.4 2602-09 analogia	Dociepl. dachu płytami z weł.miner. gr. 15 cm z laceriem obrzeży ścian i otw.łatami drew. wraz z folią.	m <sup>2</sup>		
		2*5.5*34.0	m <sup>2</sup>	374.00	
				RAZEM	374.00
23	KNR 19-01 d.4 0410-05 analogia	Podłogi drewniane z płyty OSB gr. 25 mm z frezem	m <sup>2</sup>		
		34.0*8.1	m <sup>2</sup>	275.40	
				RAZEM	275.40
<b>5</b>		<b>Instalacja odgromowa</b>			
24	KNR 4-03 d.5 0710-01	Wymiana skręcanych uchwytów uziemiających na rurach o śr. do 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	-1.00
25	KNR 4-03 d.5 0702-06	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym	szt.		
		34+4*7	szt.	62.00	
				RAZEM	62.00
26	KNR 4-03 d.5 0704-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym	m		
		34.5+2*1.5	m	37.50	
				RAZEM	37.50
27	KNR 4-03 d.5 0704-08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym	m		
		4*6.0+4*2.0	m	32.00	
				RAZEM	32.00
28	KNR 4-03 d.5 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	po- miar. po- miar.		
		1		1.00	
				RAZEM	1.00